

<u>Tárgy:</u>	A Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésén feltett interpellációkra adott válasz	<u>Sorszám:</u> V/1.
<u>Előkészítette:</u>	Gál András Osztályvezető Műszaki osztály	<u>Döntéshozatal módja:</u> Egyszerű szótöbbség
<u>Interpelláló:</u>	Rácz Attila Képviselő Úr	<u>Tárgyalás módja:</u> Nyilvános ülés

Interpellációs válasz

Békés Város Képviselő-testülete

2015. június 25-i ülésére

Kérdése:

Az ivóvízjavító programmal kapcsolatban a kérdése, hogy meddig tart a program és mely utcákat érinti? Kérne egy rövid tájékoztatót a program állásáról.

Tisztelt Képviselő Úr!

Válaszok:

A „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól az alábbi tájékoztatót kaptuk kérdésével kapcsolatban:

Rövid tájékoztató a projekt jelenlegi állásáról:

- Milyen munkálatok folynak jelenleg? Hol tart a munka?

A projekt fizikai megvalósítása két részre bontható.

1. Gerincvezetékek építése [LOT 2]: a meglévő és üzemelő hálózatok bővítése összekapcsolása. A projekt területén jelenleg két térségi vízellátó rendszer üzemel (Orosházi és Közép-békési vízellátó rendszer) a projekt megvalósulásával a kistérségi rendszerek egy irányítás technológiával „összekapcsolódnak”. Az építendő 316 km távvezetékéből már 262 km lefektetésre került.

Négy településen épül új víztorony: Újiráz (100 m³), Árpádhalom (100 m³), Eperjes (100 m³), Gádoros (200 m³) az építés jelenleg 25% -os.

Ehhez a részhez tartozik a településeken belüli rekonstrukciós munkák (ami a projekt építési költségének ~20% -a). A településeken belüli munkák legfőbb célja a jó minőségű ivóvíz eljuttatása a fogyasztókhoz. A rekonstrukciós munkák keretében a településeken sor kerül 85 km ivóvízvezeték cseréjére, 597 db mosató akna és 604 db tűzcsap beépítésére, továbbá 8.327 db házi bekötés cseréjére.

2. Víztermelő telepek, kutak, bekötővezetékek /nyers víz/, tisztítás technológia építése [LOT 1]

A 65 települést magába foglaló regionális rendszer vízbázis oldala a Közép-békési Vízellátó Rendszer és az Orosházi Vízellátó Rendszer termelő telepeinek rekonstrukciójával és bővítésével (Lökösháza, Csanádapáca, Újkígyós, Orosháza), valamint három új víztermelő

telep (Kunágota, Kaszaper, Medgyesbodzás) létesítésével alakul ki, tisztítástechnológia építésével, és további 30 új vízkút létesítésével. Geszt nem kapcsolódik a regionális rendszerre, a meglévő vízműtelep kerül felújításra víztisztítás technológia megépítésével. Építés jelenleg ~30 -35%.

- Mikorra várható a befejezés?

2015. szeptember 30. (Támogatási Szerződés, Vállalkozási Szerződések szerint)

- Mekkora összegből valósul meg a beruházás?

A beruházás mintegy ~38 Mrd forintból valósul meg, melyből ~33,8 Mrd forint uniós támogatás (EU Alapokból + Magyar Kormány) A pályázati kiírás szerinti önerő a 66 település esetében ~4,2 Mrd forint, mely összeget a BM Önerő Alap támogatás igénylés benyújtásával 100% -os támogatással kapták meg az önkormányzatok.

Elmondható, hogy az Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása sem az önkormányzatokra sem a lakosságra (településen belüli rekonstrukció – pl. házi bekötések cseréje) nem ró többletköltséget.

- Mi lesz az eredménye a fejlesztésnek?

A fejlesztés eredménye a regionális vízellátó rendszerek összekapcsolása és új víztermelő, valamint víztisztító telepek megvalósítása révén létrejövő Békés Megyei Regionális Vízellátó rendszer, melynek érintett településein élő mintegy 300.000 ember számára biztosítottá válik a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak is megfelelő egészséges ivóvíz szolgáltatása. A cél tehát az itt élő emberek életminőségének javítása.

Mellékelten csatoljuk Békés városát érintő munkálatokat, táblázatos kimutatásban.

A tájékoztatás határidő és felelős megjelölését nem igényli.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2015. június 17.

Izsó Gábor
polgármester

Vezeték csere-✓						
Sor-szám	Elhelyezkedés (utcák)	Változás / pontosság	Átmérő	Anyag	Hossz	Bekötés
1	Tavaszi utca - Hózsó utca kereszteződésében lévő aknától, a Tavasz utca - Akácfa utca sarokig		80	KPE	50	2
2	Bajza u. (Csabai út alatti átfúrás)		80	KPE	40	0
3	Gózmalom sor (1-19ig)		80	KPE	280	13
4	Kőrösi CS. U.-Asztalos u (út alatti átfúrás)		100	KPE	30	0
5	Cseresznye utca-Csabai út 60. sz. előtti tolózártól a Petőfi utca 52. számú ingatlan előtti T-idomig		100	KPE	780	26
6	Táncsics u. körtöltés		100	KPE	50	0
7	Gózmalom sor 15. sz előtti tolózártól a Váradi és Fiumei sarokig		100	KPE	420	0
8	Szélső u. -Bodoki u. (Élővíz csatorna alatt)		150	KPE	200	1
9	Róna u.-Vicza u. (Róna 2-Vica 3)		150	KPE	180	8
10	Fábián u. (csőhid)		150	KPE	50	0
11	Széchenyi tér-Teleky u. (Széchenyi-tér 1/9-től)-Borz utca		150	KPE	420	8
12	Vica sor (Dió-Cseresznye között)		150	KPE	200	7
13	Babilon sor (Maxim-Kossuth között)		150	KPE	100	7
14	Szarvasi u.-Gém u. (Szarvasin a Gém és az Arany utca között)		200	KPE	100	1
15	Petőfi utca 52. szám előtti T-idomtól a Teleki utca 30 szám előtti T-idomig		200	KPE	700	7
16	Durkó u.-József Attila utca		200	KPE	200	15
17	Vásárszél 15		300	KPE	70	
18	Fúró u. - Piac tér közötti csőhid csere 30 m		100	KPE	30	
19	Ady u.-Liliom u.		200	KPE	100	
			63	KPE	-	

	80	KPE	520	
	100	KPE	1380	
	150	KPE	1150	
	200	KPE	1000	
	300	KPE	70	
Mindösszesen			4000	103

4. táblázat: Hálózatrekonstrukció – Mosató csomópont kialakítása - Békés

Mosató csomópontok kialakítása (földmunkával, aknaépítéssel, szerelvényekkel együtt)				Szerelvények átmérő szerint					
Sor- szám	Elhelyezkedés (utcák)	Változás / pontosítás	db	80	100	150	200	300	400
1	Körösi Cs. U.-Asztalos u	Árok - Körösi Cs	1	-	3	-	-	-	-
2	Bajza u.	Bajza-Szarvasi	1	-	3	-	-	-	-
3	Kürt u.-Bocskai u.		1	-	1	2	-	-	-
4	Szarvasi u.-Gém u.		1	-	1	2	-	-	-
5	Sas u.-Rákóczi u.	Fábián-Karacs T.	1	-	1	2	-	-	-
6	Széchenyi tér-Teleky u.		1	-	-	3	-	-	-
7	Teleky u.-Malom u.		1	-	-	3	-	-	-

8	Ady u.-Széchenyi tér	Szélső u. - Gyulai út tolózárok cseréje, szivacsbehelyező beépítése	1	-	-	-	3	-	-
9	Csabai u.-Magyar u.	Hózsó-Tavas	1	-	3	-	-	-	-
10	Csabai u.-Szabadkai u.	Hózsó-Szőlő	1	-	3	-	-	-	-
11	Csabai u.-Mátyás K. u.	Szőlő-Décséri	1	-	3	-	-	-	-
12	Csabai u.-Deák u.		1	-	3	-	-	-	-
13	Táncsics u. körtöltés		1	-	3	-	-	-	-
14	Gőzmalom sor	Gőzmalom sor 1 sz.	1	-	3	-	-	-	-
15	Tavas u.-Gőzmalom sor		1	-	3	-	-	-	-
16	Csók u.-Petőfi u.		1	-	3	-	-	-	-
17	Kerék u.-Fűró u.		1	-	3	-	-	-	-
18	Lánc u.-Kinizsi sor		1	-	3	-	-	-	-
19	Kisvasút u-Kinizsi		1	-	3	-	-	-	-
20	Búzavirág-Szabó D. u.		1	-	3	-	-	-	-

21	Libazug u.-Irányi u.		1	-	3	-	-	-	-
22	Táncsics u. Magyar u.	Dózsa u. - Hajnal u. tolózár csere	1	-	3	-	-	-	-
23	Táncsics u. Kereszt u.	Szigetvári u. - Munkácsy u. tolózár csere	1	-	3	-	-	-	-
24	Táncsics u. Gorkij u.	Kecskeméti u. - Vasút u. keresztveződés tolózár	1	-	3	-	-	-	-
25	Táncsics u.-Károlyi u.		1	-	3	-	-	-	-
26	Kopasz u.-Gőzmalom u.		1	-	3	-	-	-	-
27	Tavaszi u.-Décseri u.		1	-	3	-	-	-	-
28	Kökény u.-Váczi M. u.	Kökény u.-Keszeg u.	1	-	3	-	-	-	-
29	Kökény u. -Kőrösi Cs. U.		1	-	3	-	-	-	-
30	Szélső u. -Bodoki u.	Szalag u.-Petőfi u	1	1	2	-	-	-	-
31	Szalag u.	Ez ugyanaz mint az előbbi!	1	1	2	-	-	-	-
32	Szalag u.-Gát u.		1	1	2	-	-	-	-
33	Réna u.-Vicza u.	Katona_Fülöp	1	1	2	-	-	-	-

34	Róna u.-Vicza u.	Szent Pál sor-Megy	1	-	1	2	-	-	-
35	Fábián u.	Fábián u. 17 sz.	1	-	1	2	-	-	-
36	Széchenyi tér-Templom köz		1	-	1	2	-	-	-
37	Durkó u.-Szendrei u.		1	-	-	3	-	-	-
38	Babilon sor	Babilon-Kereszt u	1	-	-	3	-	-	-
39	Verseny u.-Babilon u.		1	-	-	3	-	-	-
40	Ady u.-Liliom u.	Oláh Mihály u. - Szarvasi u. tolózárok, tűzcsap cseréje	1	-	1	-	2	-	-
41	víztorony töltő-ürítő vez.		1	-	-	-	-	3	-
Összesen:				4	84	27	5	3	-
Mindösszesen			41	-	-	-	-	-	-

5. táblázat: Hálózatrekonstrukció – Vezetékcseré - Békés

Magas csőtörési ráta miatt indokolt vezeték építése						
Sor-szám	Elhelyezkedés (utcák)	Változás / pontosítás	Átmérő	Anyag	Hossz	Bekötés
1	Csabai u.-Magyari u.	Tavasz 52-86-ig	80	KPE	50	2
2	Csabai u.-Szabadkai u.		80	KPE	50	2

V1

3	Csabai u.-Mátyás K. u.		80	KPE	50	2	
4	Csabai u.-Deák u.		80	KPE	50	1	
5	Bajza u.	Csabai út alatti átfúrás	80	KPE	40	0	V5
6	Gőzmalom sor	1-19ig	80	KPE	280	13	V6
7	Kőrösi CS. U.-Asztalos u	út alatti átfúrás	100	KPE	30	0	V7
8	Szalag u.	Gát utca és Petőfi között ez szerepel az "új vezeték építés" táblázatban	100	KPE	100	3	
9	Cseresznye u.-Malom u.	Cseresznye-Csabai,Malom-Teleky	100	KPE	780	26	V9
10	Táncsics u. körtöltés		100	KPE	50	0	V10
11	Tavaszi u.-Gőzmalom sor	Összekötni a két vezeték (meglévő vezeték, csak bizonytalan nyomvonal)	100	KPE	420	0	V11
12	Szélső u. -Bodoki u.	Élővíz csatorna alatt	150	KPE	200	1	V12
13	Róna u.-Vicza u.	Róna 2-Vica 3	150	KPE	180	8	V13
14	Fábián u.	csőhíd	150	KPE	50	0	V14
15	Széchenyi tér-Teleky u.	Széchenyi-tér 1/9-től	150	KPE	420	8	V15

38

16	Teleky u.-Malom u.	Malom 4-Teleky 32	150	KPE	200	7	V16	
17	Babilon sor	Maxim-Kossuth között	150	KPE	100	7	V17	
18	Szarvasi u.-Gém u.	Szarvasin a Gém és az Arany utca között	200	KPE	100	1	V18	81
19	Ady u.-Széchenyi tér	Gém utcától Széchenyi 1/9-ig	200	KPE	700	7	V19	712
20	Durkó u.-Szendrei u.	iskola előtt bizonytalan nyomvonalon	200	KPE	200	15	V20	
21	víztorony töltő-ürítő vez.	Vásárszél 15	300	KPE	70		V21	46
			63	KPE	-			
			80	KPE	520			
			100	KPE	1380			
			150	KPE	1150			
			200	KPE	1000			
			300	KPE	70			
Mindösszesen					4120	103		

6. táblázat: Hálózatrekonstrukció – Vezetéképítés - Békés

Vezetéképítések körvezetékek kialakításához					
Sor-szám	Elhelyezkedés (utcák)	Változás / pontosítás	Átmérő	Anyag	Hossz
1	Kürt u.-Bocskai u.		80	KPE	40

Ve1

2	Kopasz u.-Gózmalom u.		80	KPE	130	Ve2
3	Kökény u.-Váczi M. u.	Ezt vezetéket magába foglalja a Kökény-Körösi Cs. Utcai építendő vezeték!	80	KPE	50	
4	Szalag u.-Gát u.		80	KPE	50	Ve4
5	Csók u.-Petőfi u.		100	KPE	120	Ve5
6	Kerék u.-Fúró u.		100	KPE	60	Ve6
7	Lánc u.-Kinizsi sor		100	KPE	150	Ve7
8	Kisvasút u.-Kinizsi		100	KPE	300	Ve8
9	Verseny u.-Babilon u.		100	KPE	100	Ve9
10	Széchenyi tér-Templom köz	Pontosan: Széchenyi tér és Fekete-Körös sor között, a Templom közben!	100	KPE	140	Ve10
11	Búzavirág-Szabó D. u.		100	KPE	50	Ve11
12	Sas u.-Rákóczi u.		100	KPE	50	Ve12
13	Libazug u.-Irányi u.		100	KPE	70	Ve13
14	Táncsics u.-Magyar u.	Fúró u. - Piac tér közötti csőhid cseréje 36 m (meglévő cseréje, rossz táblázatban van)	100	KPE	30	V22

15	Táncsics u.-Kereszt u.	Keserű sor - Tátra u.vezeték összekötése 100 kpe 120m	100	KPE	30	
16	Táncsics u.-Gorkij u.		100	KPE	30	Ve15
17	Táncsics u.-Károlyi u.		100	KPE	60	Ve17
18	Tavaszi u.-Décseri u.		100	KPE	100	Ve18
19	Kökény u. -Kőrösi Cs. U.		100	KPE	500	Ve19
	Róna u.-Vicza u.	Meglévő vezeték cseréje, az előző táblázatban szerepel	150	KPE	100	
	Ady u.-Liliom u.	Meglévő vezeték cseréje, rossz táblázatban szerepel	200	KPE	100	V23
			63	-	-	
			80	KPE	270	
			100	KPE	1790	
			150	-	100	
			200	-	100	
	Összesen		300	-	-	
	Mindösszesen					2260

136