

Név : Békés Város Önkormányzata
Cím : 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

Kelt: 2018.01.10.
Szám: EV-965/17

Készítette: Nyeste István

A munka leírása:

5630 Békés, Dánfok(Hrsz.: 6929/5)

"TOP-1.2.1-15 TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI
SZEMPONTBÓL FENNTARTHATÓ
TURIZMUSFEJLESZTÉS"

Épületvillamossági szakági kiviteli gyengeáramú munkái

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap	
2.2 Áfa	27.00%
3. A munka ára	

Aláírás

Fejezet összesítő

Fejezet megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
Védőcső alépítmény
Aktív és passzív eszközök
Fejezetek 1-97 munkanemei összesen

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-9.1.1 Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig 240 m
2	71-001-5.1.2.1.1-0541111 Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárókba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 40-ig FXKVR 40 45 m
3	71-001-5.1.2.1.3-0541113 Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárókba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 63 FXKVR 63 505 m
4	72-041-11.3.1.1-0110616 (52) ÖN Optikai kábel elhelyezése, előre elhelyezett tartószerkezetre szerelve vagy kábelárokba fektetve, gerinckábel, monomódusú 9/125 PannonCom-Kábel Fibraín ADQZN optikai kábel központi csöves 9/125 12 szál, Csz: FADQ1209 0 m
Fejezet 01-97 munkanemei összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-002-17.1-0339167 (173) Híradótechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm ² PannonCom-Kábel YSLY-OZ típusú vezérlőkábel 2x0,75 mm ² 0 m
2	72-041-1.1.1.1.1-0110116 (1) ÖN Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 100 MHz frekvenciatartomány Cat.5E U/UTP PannonCom-Kábel Fibrain U/UTP falikábel cat.5e, 200MHz, PVC, szürke, 305 m, Csz: XE100.101 0 m
3	72-041-1.1.1.2.1-0110118 (6) ÖN Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 250 MHz frekvenciatartomány Cat.6 U/UTP PannonCom-Kábel Fibrain U/UTP falikábel cat.6, 350MHz, PVC, szürke, 305 m, Csz: XQ100.101 0 m
Fejezet 01-97 munkanemei összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	72-041-81.1.1-0112227 (107) Beléptető rendszer telepítése, szerverrel, PC-vel, pénztárgéppel, 3db vonalkód olvasóval, 8db kártyaolvasóval, 6db mágneszárral 1 klt
2	72-041-81.1.1-0112229 (107) Vezeték nélküli hálózat telepítése(Wi-Fi), AP kontrollerral, 3db kültéri sugárzóval 1 klt
3	72-041-121.1.2.1.2-0110239 (138) Rack szekrény telepítése fali kivitelben, 19"-os előre elkészített tartószerkezetre, 20U magasság felett, kétrészes kivitel Fali szekrény 21U 600x600 kétrészes, szürke 3 db
Fejezet 01-97 munkanemei összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	72-041-152.1 (161) ÖN Diagnosztikai vizsgálat végpontokra számolva,vizsgálat műszerrel, vizsgálat eredményéről jegyzőkönyv készítése, rézkábel esetén 0 db
2	72-041-152.2 (162) ÖN Diagnosztikai vizsgálat végpontokra számolva,vizsgálat műszerrel, vizsgálat eredményéről jegyzőkönyv készítése, optikai kábel esetén 0 db
3	K72-041-152.2-0000002 Oktatás 1 klt
4	K72-041-152.2-0000004 Programozás, üzembe helyezés 1 klt
5	K72-041-152.2-0000006 Szerelési segédanyagok 1 klt
6	K72-041-152.2-0000008 Megvalósulási tervdokumentáció 1 klt
Fejezet 01-97 munkanemei összesen:			