

Név : Békés Város Önkormányzata
Cím : 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

Kelt: 2018.01.10.
Szám: EV-965/17

Készítette: Nyeste István

A munka leírása:
5630 Békés, Dánfok(Hrsz.: 6929/5)
"TOP-1.2.1-15 TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI
SZEMPONTBÓL FENNTARTHATÓ
TURIZMUSFEJLESZTÉS"

Épületvillamossági szakági kiviteli bontási munkái

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		163.200
1.1 Közvetlen önköltség összesen		163.200
2.1 ÁFA vetítési alap		163.200
2.2 Áfa	27.00%	44.064
3. A munka ára		207.264

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-000-1.7.1.1 (15) Kábelárok földkitermelése visszatöltéssel, döngöléssel I-IV. osztályú talajban, Kézi földmunka, meglévő kábelhálózatok és közművek előzetes feltárásával 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig 340 m	0	240	0	81.600
2	71-000-1.7.1.1-0000002 (15) Meglévő kábel leszerelése kábelárokból teljes szakaszon, vagy csatornából 340 m	0	240	0	81.600
3	71-000-1.7.1.1-0000004 (15) Acél közvilágítási térvilágítási lámpaoszlop bontása földmunkával, alapvasalat, oszlopalapozás, beton alap bontással, (de fejszerelvény, lámpakar, Fényforrások és fejszerelvény leszerelése szerelvénylap és belső vezetékezés bontással) 11 db	0	0	0	0
4	71-000-1.7.1.1-0000006 (15) Aszfalt burkolat bontása gépi munkával 40 cm szélességben, helyreállítással (a meglévő területi kialakítás szerint, a helyreállítást egyeztetni szükséges a tervezett megvalósítandó kialakítás szerint) Útburkolat bontása 4 m	0	0	0	0
5	71-000-1.7.1.1-0000008 (15) Terület helyreállítása középmező lazítással, 60 cm mélységig, I-IV. osztályú talajban 11 m²	0	0	0	0
6	71-000-1.7.1.1-0000010 (15) Betontörmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal, ürítéssel, kézi felrakással 15,01 -20,00 km távolságra 11 m³	0	0	0	0
7	71-000-1.7.1.1-0000012 (15) Aszfalttörmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal, ürítéssel, kézi felrakással 15,01 -20,00 km távolságra 1 m³	0	0	0	0
8	71-000-1.7.1.1-0000014 (15) Leszerelt acél kandaláberek feldaruzása és elszállítása a megrendelő által kijelölt telephelyre 11 db	0	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	71-000-1.7.1.1-0000016 (15) Munkagödör földkiemelése, kézi erővel, betontörmelék kiemelése 1,0 m2 alapterületig, 1,50 m mélységig I-II. osztályú talajban	4 m ³	0	0	0
10	71-000-1.7.1.1-0000018 (15) Helyszíni művezetés és szakfelügyelet rendelése	1 klt	0	0	0
Munkanem összesen:				0	163.200