

Név : Békés Város Önkormányzata  
Cím : 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

Kelt: 2018.01.10.  
Szám: EV-965/17

Készítette: Nyeste István

A munka leírása:  
5630 Békés, Dánfok(Hrsz.: 6929/5)  
"TOP-1.2.1-15 TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI  
SZEMPONTBÓL FENNTARTHATÓ  
TURIZMUSFEJLESZTÉS"

Épületvillamossági szakági kiviteli bontási munkái

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		.....
1.1 Közvetlen önköltség összesen		.....
2.1 ÁFA vetítési alap		.....
2.2 Áfa	27.00%	.....
3. A munka ára		.....

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>71-000-1.7.1.1 (15)</b> Kábelárok földkitermelése visszatöltéssel, döngöléssel I-IV. osztályú talajban, Kézi földmunka, meglévő kábelhálózatok és közművek előzetes feltárásával 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig <b>340 m</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>71-000-1.7.1.1-0000002 (15)</b> Meglévő kábel leszerelése kábelárokból teljes szakaszon, vagy csatornából <b>340 m</b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>71-000-1.7.1.1-0000004 (15)</b> Acél közvilágítási térvilágítási lámpaoszlop bontása földmunkával, alapvasalat, oszlopalapozás, beton alap bontással, (de fejszerelvény, lámpakar, Fényforrások és fejszerelvény leszerelése szerelvénylap és belső vezetékezés bontással) <b>11 db</b>	.....	.....	.....	.....
4	<b>71-000-1.7.1.1-0000006 (15)</b> Aszfalt burkolat bontása gépi munkával 40 cm szélességben, helyreállítással (a meglévő területi kialakítás szerint, a helyreállítást egyeztetni szükséges a tervezett megvalósítandó kialakítás szerint) Útburkolat bontása <b>4 m</b>	.....	.....	.....	.....
5	<b>71-000-1.7.1.1-0000008 (15)</b> Terület helyreállítása középmező lazítással, 60 cm mélységig, I-IV. osztályú talajban <b>11 m<sup>2</sup></b>	.....	.....	.....	.....
6	<b>71-000-1.7.1.1-0000010 (15)</b> Betontörmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal, ürítéssel, kézi felrakással 15,01 -20,00 km távolságra <b>11 m<sup>3</sup></b>	.....	.....	.....	.....
7	<b>71-000-1.7.1.1-0000012 (15)</b> Aszfalttörmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal, ürítéssel, kézi felrakással 15,01 -20,00 km távolságra <b>1 m<sup>3</sup></b>	.....	.....	.....	.....
8	<b>71-000-1.7.1.1-0000014 (15)</b> Leszerelt acél kandaláberek feldaruzása és elszállítása a megrendelő által kijelölt telephelyre <b>11 db</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	<b>71-000-1.7.1.1-0000016 (15)</b> Munkagödör földkiemelése, kézi erővel, betontörmelék kiemelése 1,0 m2 alapterületig, 1,50 m mélységig I-II. osztályú talajban 4 m <sup>3</sup>	.....	.....	.....	.....
10	<b>71-000-1.7.1.1-0000018 (15)</b> Helyszíni művezetés és szakfelügyelet rendelése 1 klt	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....